

KRYCÍ LIST VÝKAZ - VÝMĚR

Název stavby

Sociální budova SBD Havířov

Název části

Slaboproudé elektrotechnické komunikace

Investor

SBD Havířov

IČO: 00415227

Hornosušská 2/1041, 735 64 Havířov

Datum

27.08.2024

Rozpočtové náklady v Kč bez DPH				
	Položka	cena materiál		cena montáž
1	Kabelové trasy	0,00		0,00
2	Strukturovaná kabeláž	0,00		0,00
3	Aktivní prvky	0,00		0,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	Doprava a přeprava materiálu	0,00		
16				
	Celkem	0,00		0,00
		Celkové náklady		
		Součet materiál + montáž		
		0,00		
		DPH	15%	0,00
		DPH	21%	0,00
		DPH	21% § 92a	0,00
		Cena celkem		
		0,00		

Popis Kabelové trasy	MJ	Množství	Cena materiálu		Cena montáže	
		MJ	Za jednotku	Celkem	Za jednotku	Celkem
Elektroinstalační kanál EKD 80x40, bílý	m	45		0,00		0,00
Parapetní kanál PK 110x65 D, bílý	m	95		0,00		0,00
Lišta hranatá 40x40	m	38		0,00		0,00
Lišta hranatá 60x40	m	140		0,00		0,00
Lišta hranatá 40x20	m	45		0,00		0,00
Drobný instalační materiál	kpl	1		0,00		0,00
Průrazy zdí, příčkou	ks	21		0,00		0,00
Průraz stropem	kpl	3		0,00		0,00
Součinnost s ostatními profesemi	hod	16		0,00		0,00
Dokumentace skutečného stavu	kpl	1		0,00		0,00
Doprava a přeprava materiálu	kpl	1		0,00		0,00
Mezisoučet				0,00		0,00
Celková cena za instalační materiál bez DPH				0,00		
Celková cena za instalační práce bez DPH				0,00		
Celková cena za dopravu a přepravu materiálu bez DPH				0,00		
Celková cena za instalace bez DPH				0,00		

Popis Strukturovaná kabeláž	MJ	Množství MJ	Cena materiálu		Cena montáže	
			Za jednotku	Celkem	Za jednotku	Celkem
Datový rozvaděč stojanový 42U 600 x 800 RAL 7035, skleněné dveře	ks	1		0,00		0,00
Ventilační jednotka 4 ventlátory, termostat	ks	1		0,00		0,00
ISDN telefonní patch panel Cat3, 50port, 1U,black	ks	1		0,00		0,00
Kabel UTP Cat5 PVC 1m žlutý non-slag-proof	ks	50		0,00		0,00
Patch panel 19"modulární - neosazený 24 portů, 0,5U	ks	10		0,00		0,00
Vyvazovací panel 1U	ks	12		0,00		0,00
Police 19" 1U, 550 mm	ks	1		0,00		0,00
Napájecí rozvod 19" 8x 230V, přepětová ochrana	ks	1		0,00		0,00
Kabel FTP Cat6 LSZOH Dca s2d2a1	m	3420		0,00		0,00
Datová zásuvka pro 1x RJ 45 neosazená povrchová montáž	ks	7		0,00		0,00
Datová zásuvka pro 2x RJ 45 neosazená povrchová montáž	ks	56		0,00		0,00
Keystone FTP Cat6	ks	242		0,00		0,00
Propojovací kabel FTP Cat6, 1m	ks	80		0,00		0,00
Kabel optický 12vl 9/125 3,2mm LSOH Eca černý	m	100		0,00		0,00
Optická vana neosazená pro 24 x SC adaptér 19" 1U, černá	ks	2		0,00		0,00
Optická kazeta pro 1 x 12 svarů s víkem a držáky svarů, černá	ks	2		0,00		0,00
Ochrana svaru 40 mm	ks	8		0,00		0,00
Adaptér SC singlemode	ks	4		0,00		0,00
Pigtail singlemode, 9/125, SC, 2m	ks	8		0,00		0,00
Patch kabel SC Duplex 09/125 OS1 2m	ks	4		0,00		0,00
Kabel CYKY-J 3x2,5	m	20		0,00		0,00
Kabel CYA 16mm2	m	20		0,00		0,00
Dvojzásuvka 230V, instalace do PK, vč. hluboké krabice	ks	1		0,00		0,00
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B/1N/30mA/AC.	ks	1		0,00		0,00
Drobný instalační materiál	kpl	1		0,00		0,00
Měření optického vlákna, oboustranné změření útlumu na vlnových délkách 850 a 1300nm / 1310 a 1550nm přímou metodou, zpracování měřicího protokolu	kpl	4		0,00		0,00
Svár optických vláken	ks	4		0,00		0,00
Ukončení datového vývodu zásuvka	ks	105		0,00		0,00
Ukončení datového vývodu kamera	ks	4		0,00		0,00
Ukončení datového vývodu rozvaděč	ks	121		0,00		0,00
Certifikační měření metalické kabeláže, popis, kabelová kniha	ks	121		0,00		0,00
Demontáž stávajících prvků vybavení DR a montáž do nového DR	kpl	1		0,00		0,00
Elektrorevize systému	kpl	1		0,00		0,00
Oživení a konfigurace	hod	12		0,00		0,00
Součinnost s ostatními profesemi	hod	12		0,00		0,00
Dokumentace skutečného stavu	kpl	1		0,00		0,00
Doprava a přeprava materiálu	kpl	1		0,00		0,00
Mezisoučet				0,00		0,00
Celková cena za instalační materiál bez DPH				0,00		
Celková cena za instalační práce bez DPH				0,00		
Celková cena za dopravu a přepravu materiálu bez DPH				0,00		
Celková cena za instalace bez DPH				0,00		

Popis Aktivní prvky	MJ	Množství MJ	Cena materiálu		Cena montáže	
			Za jednotku	Celkem	Za jednotku	Celkem
Switch 48 portů, 1000Mbps, 176 Gbps, VLAN, 4x SFP+	ks	2		0,00		0,00
Switch 16 portů, 16 x 10/100/1000 Mbps s PoE (budget až 60 W), 2 x 1G SFP	ks	1		0,00		0,00
WiFi AP Ubiquiti UniFi AP 6 Pro	ks	5		0,00		0,00
Drobný a instalační materiál	kpl	1		0,00		0,00
Součinnost s ostatními profesemi	hod	6		0,00		0,00
Konfigurace a oživení systému	kpl	1		0,00		0,00
Dokumentace skutečného stavu	kpl	1		0,00		0,00
Doprava a přeprava materiálu	kpl	1		0,00		0,00
Mezisoučet				0,00		0,00
Celková cena za instalační materiál bez DPH				0,00		
Celková cena za instalační práce bez DPH				0,00		
Celková cena za dopravu a přepravu materiálu bez DPH				0,00		
Celková cena za instalace bez DPH				0,00		