POZNÁMKA


Před zahájením výroby jednotlivých prvků nutno ověřit skutečně rozměry (po úpravách parapetů a ostění) na stavbě.

Veškeré změny nutno projednat s projektantem.

Povrchové úpravy všech konstrukcí a prvků budou provedeny tak, aby zaručovaly dlouhodobou životnost s ohledem na jejich zatížení a expozici prostředí.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	INVESTOR :	HAVÍŘOVSKÁ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
ING. ROSTISLAV DOHNAL		SBD HAVÍŘOV HORNOSUŠSKÁ 1041/2 PROSTŘEDNÍ SUCHÁ	SVORNOSTI 86/2, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO
MÍSTO STAVBY : HAVÍŘOV, UL.MLÁDÍ 5			
NÁZEV STAVBY : REVITALIZACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU Č.P. 1102/5 V HAVÍŘOVĚ			Č.ZAK. : ... STUPEŇ : DPS DATUM : 01/2017
NÁZEV VÝKRESU : SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ			MĚŘÍTKO : 1:100 ČÍSLO VÝKR.: D.1.1c) 101

Tabulka výrobků

OZNAČENÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ Celkem	POPIS	MATERIÁL	BARVA	POZNÁMKA
K01	RŠ 250 mm 	2 000	55 ks	Atiková okapnice háková, typ 7c	Systémový prvek ke střešní krytině z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou poplastováním	Šedá	Včetně prořezu
K02	RŠ 100 mm 	2000	72 ks	L profil vnitřní, typ 1b	Systémový prvek ke střešní krytině z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou poplastováním	Šedá	Pro kotvení izolace – vnitřní roh
K03	RŠ 100 mm 	2000	72 ks	L profil vnější, typ 2a	Systémový prvek ke střešní krytině z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou poplastováním	Šedá	Pro kotvení izolace – vnější roh
K04	 RŠ 100 mm	2000	9 ks	Tmelící lišta, typ 8	Systémový prvek ke střešní krytině z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou poplastováním	Šedá	Nad zastřešením posledních lodžií a strojovně výtahu
K05	RŠ 300 mm 	2000	3 ks	Dilatační lišta, typ 11	Systémový prvek ke střešní krytině z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou poplastováním	Šedá	Včetně prořezu
		3000	52 ks	Kotvící profil	Systémový prvek ke střešní krytině z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm	Pozink	Pro systém podtlakového kotvení, včetně těsnící pásky